

Sorsz.	Megnevezés	mennyiség	m.e.	nettó egységár	nettó összesen	bruttó egységár	bruttó összesen
<b>Anyagok</b>							
1	Polikristályos napelem panel, legalább 270Wp teljesítménnyel	162	db			- Ft	- Ft
2	FRONIUS ECO 25.0-3-S hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1	db			- Ft	- Ft
3	FRONIUS Symo 15-3-M hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1	db			- Ft	- Ft
4	Telepítéshez szükséges tartókonzol szett (legalább 12 fokos dőlésszögű tartórendszer, beton súlyozással, kompletten)	168	szett			- Ft	- Ft
5	AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV), Villamos segédanyagok, AC és DC kábelek, kábelcsatornák, csatlakozók, szolár kábelek, biztosítók és túlfesz levezetők, inverterbe építhető, sínes 2. tip. túlfeszültség levezetőkkal és ágbiztosítókkal	1	klt			- Ft	- Ft
6	Telepítéshez szükséges tartókonzol szett (legalább 12 fokos dőlésszögű tartórendszer, beton súlyozással, kompletten)	1	szett			- Ft	- Ft
<b>Munkadíjak</b>							
7	Napelemes rendszer szerelése, daruzással együtt	1	klt			- Ft	- Ft
8	Érintésvédelmi jegyzőkönyv	1	db			- Ft	- Ft
	Összesen:					- Ft	- Ft